

Zalakaros Város Önkormányzat
Tóthné Őri Ibolya Városfejlesztési osztályvezető részére

A-023/2020
2020.01.29.

8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.

Tárgy: rendezvénysátrak áttelepítése

Tisztelt Hölygem!

Köszönjük megkeresésüket Zalakaros, Gyógyfürdő terén elhelyezkedő rendezvénysátrak áttelepítési munkáival kapcsolatban, melyre vonatkozólag a következő tájékoztató jellegű árajánlatot adjuk.

A munka folyamata az alábbi:

1. Mivel a ponyvaszerkezet jelenlegi állapota, nyúlásviszonyai és a csomópontok utánfeszítési tartalékai nem ismertek, ezért ezeket még a leszerelés előtt felmérjük, megvizsgáljuk. A felülvizsgálati eredmények alapján eldönthető, hogy a jelenlegi – már kilenc éves – ponyvaszerkezet alkalmas-e a lebontásra és újra feszítésre, illetve az új helyszínen (sík terep) jellemző szélterhek felvételére. Amennyiben nem alkalmas, úgy új ponyvaszerkezet gyártása válik szükségessé.
2. Membrán és acélszerkezet leszerelése. A leszerelést követően a talajból kiálló fogadó csonkok szintbe vágása Megrendelő feladata.
3. Ponyvázat és vázszerkezet Graboplan győri telephelyére történő szállítása a szükséges átalakítások elvégzéséhez, mivel az új terepviszonyok miatt a jelenlegi vázszerkezet nem alkalmas a felállításra.
4. A vázszerkezet új terepviszonyoknak megfelelő (vízszintes) átalakítása, új felületkezelése, újrafestése. A ponyvaszerkezet – amennyiben alkalmas az újra felszerelésre - kívül-belül történő megtisztítása és szükséges javításainak elvégzése.
5. Új fogadóelemek gyártása illetve rögzítő- és kikötőkötelek újragyártása az új terepviszonyok által megkívántak szerint.
6. Az alépitményi munkák elvégzése (tereprendezés, betonlapok elkészítése), illetve az új fogadóelemek beton alapokban történő elhelyezése Megrendelő feladata, melyhez Graboplan adatszolgáltatást nyújt.
7. Membrán szerkezet és vázszerkezet új helyszínre történő szállítása.
8. Váz- és ponyvaszerkezet felszerelése az új helyszínre.

Megjegyzés:

- Az új alapozás felülnézeti kiosztása nem térhet el a jelenlegi alapozás felülnézeti kiosztásától. A kis sátraknál mindkét oldalon az enyhe ív elhelyezés megtartása is szükséges.



SÁTORGYÁRTÓ és MŰSZAKI KONFEKCIÓ KFT.
H-9027 Győr, Bútorgyár u. 4.
Tel: +36-96-550-700, Fax: +36-96-318-153
info@graboplan.hu
www.graboplan.hu



ISO 9001 : 2015

- A rögzítő- és kikötőköteleket jól észrevehető módon bevonatozni vagy megjelölni szükséges balesetek elkerülése céljából. A kötelek által esetlegesen okozott, vagy azok sérüléseiből származó személyi sérülésekért, közvetlen vagy közvetett károkért cégünk nem vállal felelősséget.

Nagyságrendi tájékoztató árak:

Rendezvénysátrak áttelepítése a jelenlegi membránszerkezettel: 23.800.000 Ft + ÁFA

Rendezvénysátrak áttelepítése új membránszerkezettel: 29.800.000 Ft + ÁFA

Bármilyen kérdés, észrevétel esetén állunk szíves rendelkezésükre, várjuk szíves megrendelésüket.

Üdvözlettel:

Graboplan KFT.
Győr, Bútorgyári u. 4.
Tel.: 96/550-700
Adószám: 11611910-2-08

Horváth Anita
kereskedelmi ügyintéző