

ZK/104-3/2022.

Ajánlati minta

Ajánlatkérő:

Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Adószám: 15734336-2-20

AJÁNLAT

Tárgya: Magyar Falu program keretében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021” című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan Zalakaros, temető részleges környezetrendezése

Ajánlattevő:

Név:	Premier Ablakvilág Kft.
Székhely:	1117 Budapest, Alíz utca 6/B C. ép. 8. em. 3.
Telephely:	
Adószám:	13818230-2-43
Képviselő neve:	Zsiborás László
Elérhetőség:	+36 30 986 9800

A szerződés teljesítésében részt vevő személy

Neve:	Réz Gyula István
Képzettsége:	Építészmérnök
Tapasztalata:	24 év

Ajánlati ár:

Nettó	4 523 600 Ft
Áfa	1 221 372 Ft
Bruttó	5 744 972 Ft

Ajánlat érvényessége (naptári napban):	60
--	----

Ajánlattevő nyilatkozik az alábbiakról:

- ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, csődeljárás elrendeléséről szóló végzést ajánlattevővel szemben nem tettek közzé, ellenre nem rendeltek el jogerős felszámolási eljárást;
- tevékenységét nem függesztette fel,
- tevékenységét nem függesztették fel;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége – melyre megfizetésre halasztást nem kapott – nincs.

Kelt: Nagykanizsa, 2022.01.04

Premier Ablakvilág Kft.
1117 Budapest, Alíz utca 6/B C. ép. 8. em. 3.
Adószám: 13818230-2-43
Szlz: 12088007-01025175-00100000
Cg.: 01-09-967648

cégszerű aláírás

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

ZALAKAROS, TEMETŐ KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Zalakaros, 1124/1, 1124/2, 782/1 helyrajzi szám

MEGNEVEZÉS		Menny.	M.c.	Nettó anyagdíj (Ft)	Nettó munkadíj (Ft)	Összes anyagdíj (Ft)	Összes munkadíj (Ft)
1. Előkészítő és bontási munkák							
	terület örökzöldek kivágása - kiszedett növényi részek elszállításával	48	m2	1 500	3 500	72 000	322 950
	ravatalozó előterében lévő térkő- és vegyes burkolatok bontása - elszállítással	116	m2	1 100	1 000	127 600	116 000
	karos kutak, urnafalak és hulladékgyűjtők alatti <u>vegyes térkőburkolatok</u> bontása - elszállítással	3	m2	1 250	1 200	3 750	3 600
2. Földmunka							
	tükrökiszedés térköves, gyalogos forgalmú járdaburkolatok fektetéséhez, a tervezett burkolatoknál 10 cm-rel szélesebben, 25 cm vastagságban	27,0	m3	2 400	1	64 800	139 300
	tereprendezés, földmozgatás 50 méteren belül - a tükrökből és alapokból kikerülő föld kezelése, szükség esetén elszállítása	27,0	m3	2 500	1	67 500	-
	ültetőgödör ásás, fák számára 100cm x 100 cm x 100 cm méretben	1,0	m3	7 000	1	7 000	-
3. Burkolatok fektetése							
	Térkő burkolat - meglévő burkolatot alapként használva, vízzáró rétegtendben	40,0	m2				2 430 056
	Barabás téglakő (5 cm) fektetése 3% vágási veszteséggel számolva, vízzáró fugázással és bevibrálással, antracit-barna színben (vagy azzal egyenértékű)	41,2	m2	4 000	4 250	164 800	175 100
	4 cm vtg. ágyazó anyag: osztályozott zúzalék (2/4) meglévő alépítmény	1,6	m3	23 000	12 000	36 800	19 200
	Szegélyezés (süllyesztett szegély vagy futósor készítése) élére állított téglakővel, Barabás téglakő, antracit-barna színben 12x24x5 cm), beton sávalapba (vagy azzal egyenértékű)	0,0	m				
	Tépkő burkolat - új, vízáteresztő rétegtendben	112,5	m2				

Barabás téglakő (5 cm) fektetése 3% vágási veszteséggel számolva, vízátersztő fugázással és bevibrálással, antracit-barna színben (vagy azzal egyenértékű)	115,9	m2	4 100	4 250	475 088	492 469
4 cm vtg. ágyazó anyag: osztályozott zúzalék (2/4)	4,5	m3	24 000	13 000	108 000	58 500
16 cm vtg. aléptírnény, közzúzalék (5/40), tömörítéssel	18,0	m3	10 000	8 000	180 000	144 000
geotextil elválasztás az altalajtól, illetve az ágyazóréteg és alapréteg között (150gr/m2) 10% vágási veszteséggel számolva	247,5	m2	300	360	74 250	89 100
Szegélyezés (süllyesztett szegély vagy futósor készítése) élére állított téglakövel, Barabás téglakő, antracit-barna színben 12x24x5 cm), beton sávalapba (vagy azzal egyenértékű)	63,5	m	3 500	3 000	222 250	190 500

4. Épített elemek elhelyezése	Összesen:	504 005				
egyedi 45 cm magas, 50 cm mély, 4,10 méter hosszú támla nélküli ülőpad építése téglakövből, beton alapozással, felületén fa lécezéssel, Barabás téglakövből, antracit-barna vagy barna színben (burkolattól eltérően), 12x24x5 cm-es elemekből	2	db	95 005	58 000	190 010	116 000
karos kutak festése, áthelyezése, új burkolat szintjére helyezése	1	db	99 995	98 000	99 995	98 000

5. Növénytelepítés	Összesen:	1 127 288				
lombhullató fa telepítése talajjavítással, dréncsővezéssel, karózással	1	db	33 000	2 500	33 000	2 500
cédrusok és gomb tiszafák telepítése talajjavítással	6	db	14 000	3 500	84 000	21 000
fenyőfélék telepítése talajjavítással	9	db	6 000	2 200	54 000	19 800
konténeres illetve földlabdás cserje telepítése, talajjavítással, növényjegyzék szerint	58	db	2 500	1 100	145 000	63 800
évelők telepítése, talajjavítással növényjegyzék szerint	370	db	907	400	335 488	148 000
fenyőkereg terítése 5 cm vastagságban - ravatalozó környékén (70 m2)	3,5	m3	22 000	10 200	77 000	35 700
gyepezítés fűmag vetéssel	100	m2	80	1 000	8 000	100 000

ÖSSZESEN NETTÓ ANYAGKÖLTSÉG (FT):	2 630 331
ÖSSZESEN NETTÓ MUNKADÍJ (FT):	1 893 269

MINDÖSSZESEN NETTÓ ANYAG + MUNKADÍJ:	4 523 600
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ ANYAG + MUNKADÍJ (ÁFA 27%):	5 744 971