

Zalakarosi K.Ö.H. Projekt menedzser

ZK/104-1/2022

Feladó: Rinoterra Kft. <rinoterrakft@gmail.com>
Küldve: kedd 2022. január 4 12:34
Címzett: menedzser@zalakaros.hu
Tárgy: "Magyar Falu program keretében meghirdetett "Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021" című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan Zalakaros, temető részleges környezetrendezése feladat elvégzése-2022.január 05. 11:00 óra óráig n
Mellékletek: Zalakaros-Temető 1.pdf; Zalakaros-Temető 2.pdf; Zalakaros-Temető 3.pdf; Ajánlati lap_MFP_temető_2021-1.docx; Tételes költségvetés_Zalakaros temető-2.xlsx

--

Pongrácz László
ügyvezető
Rinoterra Kft.
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
+36309466478

Ajánlatkérő:

Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Adószám: 15734336-2-20

AJÁNLAT

Tárgya: Magyar Falu program keretében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021” című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan Zalakaros, temető részleges környezetrendezése

Ajánlattevő:

| | |
|-----------------|---------------------|
| Név: | Rinoterra Kft. |
| Székhely: | 8800 Nagykanizsa |
| Telephely: | Téglagyári utca 20. |
| Adószám: | 23560567-2-20 |
| Képviselő neve: | Pongrácz László |
| Elérhetőség: | 06-30/9466-478 |

A szerződés teljesítésében részt vevő személy

| | |
|---------------|------------------|
| Neve: | Pongrácz László |
| Képzettsége: | Mélyépítő mérnök |
| Tapasztalata: | 40 év |
| Neve: | |
| Képzettsége: | |
| Tapasztalata: | |

Ajánlati ár:

| | |
|--------|------------|
| Nettó | 7827315 Ft |
| Afa | 2113375 Ft |
| Bruttó | 9940690 Ft |

| | |
|---|--------|
| Ajánlat érvényessége (naptári napban): | 30 nap |
|---|--------|

Ajánlattevő nyilatkozik az alábbiakról:

- ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, csődeljárás elrendeléséről szóló végzést ajánlattevővel szemben nem tettek közzé, ellenbe nem rendeltek el jogerős felszámolási eljárást;
- tevékenységét nem függesztette fel,
- tevékenységét nem függesztették fel;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége – melyre megfizetésre halasztást nem kapott – nincs.

Kelt: Nagykanizsa, 2022.01.04.

Rinoterra Kft.
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Adószám: 23560567-2-20
Szlsz: 10300002-10551005-4902001

cégszerű aláírás

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

ZALAKAROS, TEMETŐ KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Zalakaros, 1124/1, 1124/2, 782/1 helyrajzi szám

MEGNEVEZÉS

| | Menny. | M.e. | Nettó anyagdíj (Ft) | Nettó munkadíj (Ft) | Összes anyagdíj (Ft) | Összes munkadíj (Ft) |
|---|--------|------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Előkészítő és bontási munkák | | | | | Összesen: | 1 043 500 |
| terülő örökzöldek kivágása - kiszedett növényi részek elszállítása | 48 | m2 | 5 500 | - | 264 000 | - |
| szavatkozó előterében lévő tétkő- és vegyes burkolatok bontása - elszállítással | 116 | m2 | - | 6 500 | - | 754 000 |
| karos kutak, urnafalak és hulladékgyűjtők alatti vegyes tétkőburkolatok bontása - elszállítással | 3 | m2 | - | 8 500 | - | 25 500 |
| 2. Földmunka | | | | | Összesen: | 328 500 |
| tűkőrkiszedés tétköves, gyalogos forgalmú járdaburkolatok fektetéséhez, a tervezett burkolatoknál 10 cm-rel szélesebben, 25 cm vastagságban | 27,0 | m3 | 5 500 | - | 148 500 | - |
| tereprendezés, földmozgatás 50 méteren belül - a tükőrkőből és alapokból kikerülő föld kezelése, szükség esetén elszállítása | 27,0 | m3 | 6 500 | - | 175 500 | - |
| ültetőgödör ásás, fák számára 100cm x 100 cm x 100 cm méretekben | 1,0 | m3 | 4 500 | - | 4 500 | - |
| 3. Burkolatok fektetése | | | | | Összesen: | 3 475 365 |
| Tétkő burkolat - meglévő burkolatot alapként használva, vízjáró rétegrendben | 40,0 | m2 | | | | |
| Barabás téglakő (5 cm) fektetése 3% vágási veszteséggel számolva, vízjáró fugázással és bevirbrálással, antracit-barna színben (vagy azzal egyenértékű) | 41,2 | m2 | 8 800 | 5 000 | 362 560 | 206 000 |
| 4 cm vtg. ágyazó anyag: osztályozott zúzalék (2/4) meglévő alépitmény | 1,6 | m3 | 9 250 | 9 800 | 14 800 | 15 680 |
| Szegélyezés (süllyesztett szegély vagy futó sor készítése) élére állított téglakővel, Barabás téglakő, antracit-barna színben 12x24x5 cm), beton sávalapba (vagy azzal egyenértékű) | 0,0 | m | - | - | - | - |
| Tétkő burkolat - új, vízáteresztő rétegrendben | 112,5 | m2 | | | | |
| Barabás téglakő (5 cm) fektetése 3% vágási veszteséggel számolva, vízáteresztő fugázással és bevirbrálással, antracit-barna színben (vagy azzal egyenértékű) | 115,9 | m2 | 8 800 | 5 000 | 1 019 700 | 579 375 |
| 4 cm vtg. ágyazó anyag: osztályozott zúzalék (2/4) | 4,5 | m3 | 9 250 | 9 800 | 41 625 | 44 100 |
| 16 cm vtg. alépitmény, kőzúzalék (5/40), tömörítéssel | 18,0 | m3 | 9 250 | 8 800 | 166 500 | 158 400 |

| | | | | | | |
|--|-------|----------------|-------|-------|---------|---------|
| geotextil elválasztás az altalajtól, illetve az ágyazórétteg és alaprétteg között (150gr/m ²) 10% vágási veszteséggel számolva | 247,5 | m ² | 550 | 450 | 136 125 | 111 375 |
| Szegélyezés (süllyesztett szegély vagy futósor készítése) élére állított téglakövel, Barabás téglakő, antracit-barna színben 12x24x5 cm), beton sávalapba (vagy azzal egyenértékű) | 63,5 | m | 5 500 | 4 250 | 349 250 | 269 875 |


| | | | | | | |
|--|------------------|----|---------|---------|---------|------------------|
| 4. Épített elemek elhelyezése | Összesen: | | | | | 1 369 600 |
| egyedi 45 cm magas, 50 cm mély, 4,10 méter hosszú támla nélküli ülőpad építése téglakövből, beton alapozással, felületén fa lécezéssel, Barabás téglakövből, antracit-barna vagy barna színben (burkolattól eltérően), 12x24x5 cm-es elemekből | 2 | db | 395 800 | 265 000 | 791 600 | 530 000 |
| karos kutak festése, áthelyezése, új burkolat szintjére helyezése | 1 | db | 25 500 | 22 500 | 25 500 | 22 500 |

| | | | | | | |
|---|------------------|----------------|--------|--------|---------|------------------|
| 5. Növénytelepítés | Összesen: | | | | | 1 610 350 |
| lombhullató fa telepítése talajjavítással, dréncsővezéssel, karózással | 1 | db | 37 800 | 19 850 | 37 800 | 19 850 |
| cédrusok és gomb tiszafák telepítése talajjavítással | 6 | db | 15 580 | 7 000 | 93 480 | 42 000 |
| fenyőfélék telepítése talajjavítással | 9 | db | 9 580 | 2 750 | 86 220 | 24 750 |
| konténeres illetve földlabdás cserje telepítése, talajjavítással, növényjegyzék szerint | 58 | db | 4 550 | 1 850 | 263 900 | 107 300 |
| évelők telepítése, talajjavítással növényjegyzék szerint | 370 | db | 1 650 | 365 | 610 500 | 135 050 |
| fenyőkéreg tenítése 5 cm vastagságban - ravatalozó környékén (70 m ²) | 3,5 | m ³ | 28 500 | 8 500 | 99 750 | 29 750 |
| gyepezítés fűmag vetéssel | 100 | m ² | 250 | 350 | 25 000 | 35 000 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|
| ÖSSZESEN NETTÓ ANYAGKÖLTSÉG (FT): | | | | | | 4 716 810 |
| ÖSSZESEN NETTÓ MUNKADÍJ (FT): | | | | | | 3 110 505 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------|
| MINDÖSSZESEN NETTÓ ANYAG + MUNKADÍJ: | | | | | | 7 827 315 |
| MINDÖSSZESEN BRUTTÓ ANYAG + MUNKADÍJ (ÁFA 27%): | | | | | | 9 940 690 |

Készthely, 2020.01.24.

PINOLOTERA Kft.

 8800 Nagykánizsa, Téglyagyári u. 20.
 Adószám: 23560567-2-20
 Szlsz: 10300002-10551005-49020013

Handwritten signature