

útszakasz	megnevezés	mennyiség	mértékegység	nettó egységár	nettó érték	áfa	bruttó érték	
1.	Zalakaros, Kilitó út hrsz 737 burkolat megerősítése, Pipacs utca hrsz 836 (35fm*3,6m=126m2)+ delta 30m2 összesen 156m2	Meglévő padka leszedése, leszedett anyag elszállítása kijelölt lerakóra	21,00	m2	750	15 750	4 253	20 003
		Meglévő felület kiegyenlítése, emulziós alápermetezés	156,00	m2	500	78 000	21 060	99 060
		Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése AC-11 jelű kötő rétegű aszfalttal, átlag 2 cm vastagságban	3,12	m3	110 000	343 200	92 664	435 864
		Aszfaltozás AC-11 jelű kopó rétegű aszfalttal, átlag 4 cm vastagságban	6,24	m3	115 000	717 600	193 752	911 352
2.	Zalakaros, Rizling utca hrsz 1234 burkolat megerősítése (119fm*3m=357m2; 136fm*3,4m=462,4m2; + delta 100m2) = 919,4m2	Mésző padka készítés mindkét oldalon, 30 cm szélességben, 10 cm vastagságban	2,10	m3	20 000	42 000	11 340	53 340
		Meglévő padka leszedése, leszedett anyag elszállítása kijelölt lerakóra	76,50	m2	750	57 375	15 491	72 866
		Meglévő felület kiegyenlítése, emulziós alápermetezés	919,40	m2	500	459 700	124 119	583 819
		Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése AC-11 jelű kötő rétegű aszfalttal, átlag 2 cm vastagságban	18,40	m3	110 000	2 024 000	546 480	2 570 480
3.	Zalakaros, Arany János utca hrsz 1260, burkolat megerősítése (80 fm*3m=240m2)	Aszfaltozás AC-11 jelű kopó rétegű aszfalttal, átlag 4 cm vastagságban	36,80	m3	115 000	4 232 000	1 142 640	5 374 640
		Mésző padka készítés M22 jelű mészkővel, 30 cm szélességben, 10 cm vastagságban	7,60	m3	20 000	152 000	41 040	193 040
		Lokális javítás 30 cm vtg M56 jelű mészkővel	40,80	m3	20 000	816 000	220 320	1 036 320
		Meglévő, előre gyártott folyókák mellett aszfalt felület marása 40 cm szélességbe (vágás, bontás)	82,80	m2	3 000	248 400	67 068	315 468
		Akna fedlapok, áteresztő szintbe helyezése	1,00	db	45 000	45 000	12 150	57 150
		Ideiglenes forgalom korlátozó táblák kihelyezése	1,00	egység	50 000	50 000	13 500	63 500
		Meglévő padka leszedése, leszedett anyag elszállítása kijelölt lerakóra	48,00	m2	750	36 000	9 720	45 720
		Meglévő felület kiékelése, emulziós alápermetezés	240,00	m2	500	120 000	32 400	152 400
		Aszfalt kiegyenlítő réteg készítése AC-11 jelű kötő rétegű aszfalttal, átlag 2 cm vastagságban	4,80	m3	110 000	528 000	142 560	670 560
		Aszfaltozás AC-11 jelű kopó rétegű aszfalttal, átlag 4 cm vastagságban	9,60	m3	115 000	1 104 000	298 080	1 402 080
Összesen:	Mésző padka készítés mindkét oldalon, 30 cm szélességben, 10 cm vastagságban (M22)	4,80	m3	20 000	96 000	25 920	121 920	
	K jelű útszegély építése beton alapgerendára	45,00	fm	6 800	306 000	82 620	388 620	
					11 471 025	3 097 177	14 568 202	

Kelt:

J.H



FUNDAXIS-3M Kft.

Építőipari Kft.

8640 Fonyód, Csengő u. 5. • Iroda: 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 11.
• Postafiók: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 262 •
Telefon: +36 30 632 6662 • e-mail: fundaxis3m@gmail.com



Zalakaros Város Önkormányzata

8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.

IKT.:F-238/2021

Ea:MorácZ József f.műsz.vez.

Kelt: Nagykanizsa, 2021.11.22.

Tárgy: Zalakaros, Kilátó út (hrsz: 737), Pipacs utca (hrsz: 863) Rizling utca (hrsz 1234), Arany János utca (hrsz 1260) egy – egy szakaszának felújítása

Tisztelt Címzett!

Hivatkozva fenti tárgyra, illetve a helyszín bejárása az alábbi kiegészítést tesszük pályázati ajánlatunkhoz:

A helyszín bejárása és feltárások alapján megállapítható, hogy az utak aszfaltjának átrepedése, pókhálósodása a gyenge pályaszerkezet miatt van. Ezekben a felületeken szükséges a pályaszerkezet megerősítése.

Szükséges munkák:

Bontás, szállítás, földmunka, 10 cm ágyazat, 10 cm CKT bedolgozása.

Kis felületű javítások egységára (műszaki szükségességéből): 7.950 Ft + ÁFA / m²

Rizling utcán előzetes felmérés szerint 157 m ² x 7.9750 Ft + ÁFA/m ² =	1.248.150 Ft
Kilátó utcán előzetes felmérés szerint 54 m ² x 7.9750 Ft + ÁFA/m ² =	429.300 Ft
Arany J. utcán előzetes felmérés szerint 202 m ² x 7.9750 Ft + ÁFA/m ² =	1.605.900 Ft

Javítási/megerősítési munkák összesen (nettó): **3.283.350 Ft**

Áfa27% **886.504 Ft**

Kis felületű javítások műszaki szükségességéből (bruttó): **4.169.854 Ft**

Kérjük pályázati kiegészítésünk szíves befogadását!

Üdvözlettel:

FUNDAXIS-3M KFT. Ⓟ
8640 Fonyód, Csengő utca 5.
Adószám: 25751703-2-14
Cg: 14-09-315410
OTP: 11743695-41245804

MorácZ József
felelős műszaki vezető