Gördülő fejlesztési terv MÓDOSÍTÁS a 2024 - 2038 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.	
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	vízellátás	
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:		
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-11785-1-001-00-11	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Gerincvezeték Szőlő u. I. a mozitól a sikátorig NA100 ac vezeték rekonstrukciója 380 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	21 000	forráshiány			közép		x													
2.	Bekötővezeték Szőlő u. I. mozitól a sikátorig, meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció, 22db bekötés.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
3.	Zalakaros, Zalagyöngye Fővezeték III. Panoráma u.-Termál út kereszteződéstől a magaslati tárolóig, új nyomvonal építése NA300KPE 880 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	82 000	forráshiány			közép		x													
4.	Felső pavilon sor, elosztóvezeték áthelyezése NA110/KM-PVC 60fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	5 000	forráshiány			közép		x													
5.	Felső pavilon sor, bekötővezetékek meghosszabbítása DN32/KPE, 5 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
6.	Gerincvezeték Alsó pavilon sor áthelyezése közterületre D63 KPE 75 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	7 000	forráshiány			közép		x													
7.	Bekötővezeték Alsó pavilon sor meghosszabbítása 6 db		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
8.	Gerincvezeték Szőlő u. II. 21. számú háztól a Panoráma u-ig, NA100 ac vezeték rekonstrukciója 210 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	18 000	forráshiány			közép		x													
9.	Bekötővezeték Szőlő u. II. 21. számú háztól a Panoráma u-ig, a meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció, 21db bekötés.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
10.	Zalakaros, Termál út, Fővezeték I. kempingtől a Sport hotelig meglévő NA300 ac vezeték rekonstrukciója 411 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	41 000	forráshiány			közép		x													
11.	Zalakaros, Termál út, Fővezeték II. Sport hoteltől az Alma u-ig, meglévő NA300 ac vezeték rekonstrukciója 410fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	27 000	forráshiány			közép		x													
12.	Gerincvezeték, Gyógyfürdő tér a Kempingtől a Termál u-ig. a meglévő NA150 ac vezeték rekonstrukciója 225 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	13 000	forráshiány			közép		x													
13.	Bekötővezeték, Gyógyfürdő tér Kempingtől a Termál u-ig, meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció 1db bekötés.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
14.	Gerincvezeték a Fő u. 10-50. házig, a meglévő NA100 ac vezeték rekonstrukciója 400 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	35 000	forráshiány			közép		x													
15.	Bekötővezeték Fő u. 10-50. ház között, meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció, 22db bekötés.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
16.	Gerincvezeték, Park u. Fő u-tól a Rózsa u-ig, NA100 ac vezeték rekonstrukciója 555 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	32 000	forráshiány			közép		x													
17.	Bekötővezeték Park u. Fő u-tól a Rózsa u-ig, a meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció, 44db bekötés.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
18.	Gerincvezeték Üdülő sor, Art hoteltől Üdülő sor 8-ig NA150ac vezeték rekonstrukció 214 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	13 000	forráshiány			közép		x													
19.	Gerincvezeték Termál út, Gyógyfürdő tértől a Park u-ig, NA150ac vezeték rekonstrukciója 374 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	23 000	forráshiány			közép		x													
20.	Bekötővezeték Termál út, Gyógyfürdő tértől a Park u-ig, meglévő bekötővezeték rekonstrukció NA20acél 2 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
21.	Termál u. 8-tól a volt benzinkútig NA150 ac vezeték rekonstrukció 200 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	12 000	forráshiány			közép		x													
22.	Gerincvezeték Hegyalja u. I. Park u-tól Napnyugat közig NA100 ac vezeték rekonstrukció 511 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	29 000	forráshiány			közép		x													
23.	Bekötővezeték Hegyalja u. I. Park u-tól Napnyugat közig a meglévőbekötővezeték NA20 acél rekonstrukció, 42 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
24.	Gerincvezeték Hegyalja u. II. Napnyugat köztől a Temetőig NA100 ac vezeték rekonstrukció 555 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	32 000	forráshiány			közép		x													
25.	Bekötővezeték Hegyalja u. II. Napnyugat köztől a Temetőig a meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció, 44 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
26.	Gerincvezeték Rózsa u. NA80 ac vezeték rekonstrukció 468 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	27 000	forráshiány			közép		x													
27.	Bekötővezeték Rózsa u. meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció 55 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													

28.	Gerincvezeték, Liget u. Pipacs u-tól a Napnyugat köztig NA100 ac vezeték rekonstrukció 395 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	23 000	forráshiány			közép		x													
29.	Bekötővezeték Liget u. Pipacs u-tól a Napnyugat köztig a meglévő bekötővezeték NA 20 acél rekonstrukció 32 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
30.	Gerincvezeték Hársfa u. NA80 ac vezeték rekonstrukció 347 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	19 000	forráshiány			közép		x													
31.	Bekötővezeték Hársfa u. meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció 40 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
32.	Gerincvezeték Akácfa u. NA80 ac vezeték rekonstrukció 387 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	21 000	forráshiány			közép		x													
33.	Bekötővezeték Akácfa u. meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció 37 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
34.	Gerincvezeték Nyírfa u. NA80 ac vezeték rekonstrukció 260 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	14 000	forráshiány			közép		x													
35.	Bekötővezeték Nyírfa u. meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció 31 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
36.	Gerincvezeték Kossuth u. Temetől a Dózsa Gy u-ig, NA100 ac vezeték rekonstrukció 259 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	15 000	forráshiány			közép		x													
37.	Bekötővezeték Kossuth u. Temetől a Dózsa Gy u-ig, a meglévő bekötővezeték NA20 acél 20 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
38.	Gerincvezeték Temető u. NA80 ac vezeték rekonstrukció 223 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	13 000	forráshiány			közép		x													
39.	Bekötővezeték Temető u. meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció 6 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
40.	Gerincvezeték Rákóczi u. Kossuth u-tól Rákóczi 10/A-ig NA80 ac vezeték rekonstrukció 121 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	7 000	forráshiány			közép		x													
41.	Bekötővezeték Rákóczi u. Kossuth u-tól Rákóczi 10/A-ig meglévő bekötővezeték NA20 acél rekonstrukció 5 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
42.	Gerincvezeték Sport u. NA80 ac vezeték rekonstrukció 230 fm.		Zalakaros Város Önkormányzata	13 000	forráshiány			közép		x													
43.	Bekötővezeték Sport u. meglévő bekötővezeték NA20 és NA40 acél rekonstrukció 3 db.		Zalakaros Város Önkormányzata		forráshiány			közép		x													
44.	Zalakaros vízműtelep hálózati szivattyúk felújítása 2 db		Zalakaros Város Önkormányzata	9 000	forráshiány			közép		x													
45.	Kút szivattyúk Zalakarosi vízműtelep 7-8 kút felújítása 2 db		Zalakaros Város Önkormányzata	5 000	forráshiány			közép		x													
46.	Víztárolók gépészete Zalakaros magaslati tárolók 3 db		Zalakaros Város Önkormányzata	15 000	forráshiány			közép		x													
47.	Nyomásfokozó szivattyúk Zalakaros-Behiák, Zalakaros magaslati tároló, Zalakaros Alsó-hegyi tároló 3 db		Zalakaros Város Önkormányzata	19 000	forráshiány			közép		x													
48.	Zalakaros vízműtelep 100 m3 víztároló gép.felújítása		Zalakaros Város Önkormányzata	3 000	forráshiány			közép		x													
49.	Csomóponti aknák építészet, Zalakaros elosztóhálózat		Zalakaros Város Önkormányzata	3 000	használati díj			közép		x													
50.	Tűzcsapok, csomóponti aknák gépészete, Zalakaros elosztóhálózat		Zalakaros Város Önkormányzata	11 000	forráshiány			közép		x													
51.	Zalakaros vízműtelep telepi vezetékek cseréje		Zalakaros Város Önkormányzata	3 000	használati díj			hosszú									x						
52.	Zalakaros, Rózsa u. 6., vízbekötés felújítása		Zalakaros Város Önkormányzata	169	Viziközmű fejlesztési- és Ellentételezési Alap			rövid	x														

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	**Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)**	
I. ütem	169	169	Viziközmű fejlesztési- és Ellentételezési Alap
II. ütem	607 000	3 553	
III. ütem	3 000	8 882	

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Zalakaros város vízellátó rendszere

2024-ben megvalósított tétel