

ZALAKAROS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Zalakaros

Gyógyfürdő tér 1.

8749

Ikt. szám: V/000182 /2024

Ügyintéző: **Timmermann Péter**

Tárgy: Zalakaros, Alsóhegy nyomásfokozó csere

Tisztelt Novák Ferenc Polgármester Úr!

Hivatkozva a ZK/11-57/2024 ügyiratszámú 2024. augusztus 27.-én kelt levelükre ez úton mellékelve megküldjük a tájékoztató árajánlatunkat a Zalakaros Alsóhegyi nyomásfokozó cseréjének vonatkozásában.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Önök döntése alapján a kivitelezésre sor kerül, akkor a villamos hálózat felülvizsgálatát, esetleges bővítését a szolgáltatóval egyeztetni szükséges.

Jelenleg nincs pontos információnk arra vonatkozóan, hogy a nyomásfokozó telephez beérkező méretlen (külső) villamos kapacitás milyen mértékű.

Nagykanizsa, 2024. szeptember 05.

Üdvözlettel:

Délzalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
8301 Pf. 185.

Kendli Richárd
elnök-vezérigazgató

Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt.
8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A
Adószám: 12870848-2-20
Cégjegyzékszám: 20 10 040214
Bankszámla: 10200768-49318164
Tel.: 06-93/509-540
E-mail: dzviz@dzviz.hu



Cím: Zalakaros
Alsóhegy, Kilátó út 2283 hrsz.
Megbízó: Zalakaros Város Önkormányzata

Kelt: Nagykanizsa, 2024. szeptember 4.

Szám:

Készítette: Galáczy Judit

A munka leírása: nyomásfokozó teljesítmény bővítés DN 90

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	8.767.705	2.359.284
2.1 ÁFA vetítési alap		11.126.989
2.2 ÁFA	27.00%	3.004.287
3. A munka ára		14.131.276

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	05-009-1.1 Kiszállítás: kisteher gépjármű 54 km	0	1.028	0	55.512
2	54-005-5.2-0133587 (22) KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 11 PN 16 90 mm x 8,2 mm kék csík 200 m/tekercs, P09011VT 6 m	5.829	2.897	34.974	17.382
3	54-005-6-0000003 Menetes csőidomok felszerelése, kétszatlakozású menetes csőidom, karmantyú 3" 2 db	5.150	2.552	10.300	5.104
4	54-005-6.2-0210966 (30) KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között SIMONA BE d 90 hegtoldal SDR 11 H, 19400121 4 db	3.546	25.223	14.184	100.892
5	54-005-6.3-0132902 (30) KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között FRIALEN AK acél lazakarima BE típusú hegtoldathoz, D90/DN80, V0009 4 db	8.654	25.223	34.616	100.892
6	54-005-6.3-0133638 (30) KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között FRIALEN ráhegeszhető perem (laza karima) Ø80 4 db	4.651	25.223	18.604	100.892
7	54-005-6.3-0210517 (30) KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között FRIATEC elektrofúziós könyök 90/W90°, PE 100, SDR11, 612103 6 db	12.488	25.223	74.928	151.338

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
8	54-005-6.3-0246507 (30) KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-90 mm között FRIATEC UB ütköző nélküli karmantyú PE100 SDR11 90 mm, 612667	4 db	4.710	25.223	18.840	100.892
9	54-006-1.2.1-0120373 (5) Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 80 méretig JAFAR gumiékszárású tolózár, öntöttvas, laposházú F4, PN 16 DN 80, Typ 2002	2 db	79.651	1.021	159.302	2.042
10	54-009-1.1.4 (4) Karimás kötés készítése, DN 100 méretig, DN 80	4 db	3.282	3.743	13.128	14.972
11	71-001-1 Elektromos energiaellátás fejlesztés	1 db	0	1.574.803	0	1.574.803
12	82-008-4.2.2.2.3 (157) Nyomásfokozó berendezések elhelyezése, ivóvízre vagy tűzvízre, kompakt telep rezgéscsillapítókkal ellátott alapkeretre szerelve, szárz tengelyű szivattyúval, többszivattyús kivitelben, szabályozott fordulatszámmal, két szivattyúval Grundfos Hydro MPC-E 2 CRIE 15-4 U2 A-A-A-GHJ nyomásfokozó, Poz. 99173802	1 db	8.385.661	114.151	8.385.661	114.151
13	88-002-1.1.3.1.1 (25) Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, fém beütő dübel 10 mm	12 db	264	1.701	3.168	20.412
Munkanem összesen:					8.767.705	2.359.284

