

## KÖLTSÉGVETÉS

### ZALAKAROS Önkormányzati ár- és belvízvédelmi létesítmények helyreállításához

#### Torrens árok (669 hrsz)

Sorszám/leírás	Tétel	Mennyiség	Mértékegység	Anyagköltség	Díj	A	D	Összeg
1.) "K"	Monolitbeton téj-, vagy lezárogerepa elborítása és kiemeleése mederből	5,6	m <sup>2</sup>	0 Ft	18 000 Ft	0	100 800	
2.) "K"	Mederburkoló elemek 40*40* 5 elborítása és kiemeleése a mederből géppel, kiegészítő kézi munkával	112,0	m <sup>2</sup>	0 Ft	3 000 Ft	0	336 000	
3.) 21-005-001.1.1	Aléplítményi munkák írtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m <sup>2</sup> szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-III.	3,5	m <sup>2</sup>	0 Ft	11 000 Ft	0	38 500	
4.) 21-011-001.2.1	Aléplítményi munkák írtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejlett föld falakétsza szállítókészre, géppel, talajosztály I-IV.	3,5	m <sup>3</sup>	0 Ft	2 500 Ft	0	8 750	
5.) "K"	Kiemelt földanyag és iszap szállítása E.I. 5 km-ig	3,5	m <sup>2</sup>	0 Ft	2 000 Ft	0	7 000	
6.) 21-011-002.1.3	Aléplítményi munkák írtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejlett föld talása és eltérgetése, I-IV. osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között	3,5	m <sup>2</sup>	0 Ft	1 000 Ft	0	3 500	
7.) 53-101-004.1.1-0110001	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Kőmű és részburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák Vízépítési köröket készítése, szárazon deponált vízépítési lemezekből, kőanyag nélküli Vízépítési lemezkötő LMA 5/40 (kg), andezit, Basalt-Középkő, Dunabogdány	7,0	m <sup>3</sup>	22 500 Ft	52 000 Ft	157 500	364 000	
8.) 21-004-005.2.1.1	Aléplítményi munkák írtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkőkészítés tömörítés nélkül, tört vonalú területen (folyóka szegély részére) gépi erővel/kegésztő kézi munkával talajosztály: I-IV.	112,0	m <sup>2</sup>	0 Ft	3 400 Ft	0	380 800	
9.) 53-101-005.1.2.2-0222140	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Kőmű és részburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák Ágyazatok készítése előre elkészített túlkörben, részburkolatok alá, betonból C16/20 -X0V(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal	16,8	m <sup>3</sup>	22 000 Ft	15 400 Ft	369 600	258 720	
10.) 53-101-006.2.1.1-1-0612132	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Kőmű és részburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák Részf- és mederburkolat, Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, házragolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm Mederlap 40/40/8 cm	112,0	m <sup>2</sup>	5 500 Ft	9 400 Ft	616 000	1 052 800	
11.) 53-101-009.3.1-0720010	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Kőmű és részburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák Hézagkőpárák, Betonzerkezetek házragkötése, előregyártott betonlemezekről cementhabarccsal Hézagkőöntő cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú cementtel,	420,0	fm	120 Ft	360 Ft	50 400	151 200	
12.) "K"	Monolitbeton lezároborda készítése 0,2 * 0,2 m mérettel C20/25 szilárdsági osztályú beton C20/25 - XC1 karbonátosodásnak ellenálló, száraz vagy tartósan nedves helyen lévő beton és vasbeton, Dmax = 24 mm, F2 (konzisztencia) CRH CEM II A-S 42,5 N típusú cementtel, földmunkával, betonozással	5,6	m <sup>3</sup>	24 500 Ft	25 300 Ft	137 200	141 880	

ÖSSZESEN (netto):

1 330 700      2 843 750

ÁROKBURKOLAT ÉPÍTÉSE (NETTÓ)

ÁFA

ÁROKBURKOLAT ÉPÍTÉSE (BRUTTÓ)



4 174 450 Ft  
1 127 102 Ft  
5 301 552 Ft